



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางเข้าที่สาธารณประโยชน์ (ที่ดินอุทิศเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพวงจื่อเนื้อเระ (ชุมชนปอียอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : บุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น 350 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,792 ลบ.ม.(หลวม)

และวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 12 ท่อน ขนาด ศก. 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน ขนาด ศก. 1.00 ม. จำนวน 42 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญูบเกาะ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
	ขนาดผิวจราจร กว้าง	4.00	ม.			
	ยาว	350.00	ม.			
1	งานโครงสร้างทาง					
	1.1 งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม/ทางป่าชูดตอ (ขนาดกลาง)	1,100.00	ตร.ม	3.29	3,619.00	
	1.2 งานถมดินลูกรังคันทาง สูงเฉลี่ย.....0.80.....เมตร	1,792.00	ลบ.ม.(ท)	324.48	581,468.16	ยุบตัว 1.6
	1.3 งานบดทับพื้นทางลูกรัง	1,120.00	ลบ.ม.(น)	47.02	52,662.40	
2	งานท่อระบายน้ำ					
	2.1 งานท่อระบายน้ำคสล. ขนาดศูนย์กลาง 0.40 เมตร	12.00	ท่อน	536.34	6,436.08	
	2.2 งานท่อระบายน้ำคสล. ขนาดศูนย์กลาง 0.60 เมตร	6.00	ท่อน	813.25	4,879.50	
	2.3 งานท่อระบายน้ำคสล. ขนาดศูนย์กลาง 1.00 เมตร	42.00	ท่อน	1,970.49	82,760.58	
3	งานอื่นๆ					
	3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
				ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ		
					731,825.72	

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 26.94 บาท/ลิตร