



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญบ่อเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สายทางเข้ามัสยิดพวงจ๊วนือเระ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพวงจ๊วนือเระ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 45 ม. หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม.(หลวม)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญบ่อเกาะ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
	ขนาดผิวจราจร กว้าง	4.00	ม.			
	ยาวรวม	45.00	ม.			
1	งานคันทาง					
	1.1 งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	180.00	ตร.ม	3.42	615.60	
2	งานผิวจราจร					
	2.1 งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.10 ม.	25.20	ลบ.ม.(ท)	395.41	9,964.33	ค่ายุบตัว 1.4
	2.2 งานถมทรายหยาบ	18.00	ลบ.ม.(น)	99.00	1,782.00	
	2.3 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. (เสริม Wiremesh @ 0.20 มม. #)	180.00	ตร.ม.	385.47	69,384.60	
	2.4 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เชลี่ยใช้งาน 50%	11.25	ตร.ม.	423.68	4,766.40	
3	งานรอยต่อต่างๆ					
	3.1 งานรอยต่อเพื่อการหดตัว Contraction Joint / ทุกระยะทาง 5 ม.	32.00	ม.	95.95	3,070.40	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
4	งานไหล่ทางกว้าง 0.25 เมตร สองฝั่งผิวจราจร					
	4.1 งานถมลูกรังไหล่ทางสูงเฉลี่ย 0.25 ม.	18.00	ลบ.ม.(ท)	309.92	5,578.56	ค่ายุบตัว 1.6
	4.2 งานบดทับลูกรังไหล่ทาง	11.25	ลบ.ม.(น)	46.11	518.73	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				95,680.62	
5	งานอื่นๆ					
	5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
	ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ				95,680.62	

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อ.เมือง 30.44 บาท/ลิตร

ประมาณการ.....หน.ส่วนโยธา

(นายพงศกร เสนะเกตุ)