แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ **กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น** **กระทรวงมหาดไทย**

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สายภายในชุมชน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กว้าง 2.00 ม. ยาวรวม 403 ม. หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 806 ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 80.60 ลบ.ม.(หลวม) วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวนรวม 18 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ **ตำแหน่ง** : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กายูบอเกาะ **เมื่อวันที่** 27 มกราคม 2557

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
	ขนาดผิวจราจร กว้าง	2.00	ม.			
	ยาวรวม	403.00	ม.			
1	**งานคันทาง**					
	1.1 งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	806.00	ตร.ม	3.42	2,756.52	
2	**งานผิวจราจร**					
	2.1 งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.10 ม.	112.84	ลบ.ม.(ห)	395.41	44,618.06	ค่ายุบตัว 1.4
	2.2 งานถมทรายหยาบ	80.60	ลบ.ม.(น)	99.00	7,979.40	
	2.3 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. (เสริม Wiremesh @ 0.20 มม. #)	806.00	ตร.ม.	385.47	310,688.82	
	2.4 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 50%	100.75	ตร.ม.	423.68	42,685.76	
3	**งานรอยต่อต่าง ๆ**					
	3.1 งานรอยต่อเพื่อการหดตัว Contraction Joint / ทุกระยะทาง 5 ม.	158.00	ม.	95.95	15,160.10	
	3.2 งานรอยต่อเพื่อการขยายตัว Expansion Joint / ทุกระยะทาง 50 ม.	4.00	ม.	95.95	383.80	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
4	**งานไหล่ทางกว้าง 0.25 เมตร สองฝั่งผิวจราจร**					
	4.1 งานถมลูกรังไหล่ทางสูงเฉลี่ย 0.25 ม.	80.60	ลบ.ม.(ห)	309.92	24,979.55	ค่ายุบตัว 1.6
	4.2 งานบดทับลูกรังไหล่ทาง	50.37	ลบ.ม.(น)	46.11	2,322.56	
5	**งานท่อระบายน้ำ**					
	5.1 งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดศูนย์กลาง 0.40 เมตร	18.00	ท่อน	598.12	10,766.16	
				รวมค่างานต้นทุนงานทาง	462,340.73	
6	**งานอื่น ๆ**					
	6.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
				ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	462,340.73	

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 30.44 บาท/ลิตร

ประมาณการ.....หน.ส่วนโยธา

(นายพงศกร เสนะเกตุ)