



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญบ่อเกะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนภายในชุมชน หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) หมู่ที่ 5 ตำบลกาญบ่อเกะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ความยาวรวม 500 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. และก่อสร้างฝาดปิดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. กว้าง 0.50 ม. ความยาวรวม 84 ม. หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 42 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญบ่อเกะ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557

| ลำดับ | รายการ                                                                                         | ปริมาณ | หน่วย | คำนวณต้นทุน (บาท) |            | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|------------|----------|
|       |                                                                                                |        |       | ราคาต่อหน่วย      | ราคาต้นทุน |          |
| 1     | งานก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ความยาวรวม 500 ม. |        |       |                   |            |          |
|       | 1.1 งานคสล. หนา 10 ซม. (เสริมเหล็ก RB dia. 9 มม. @ 0.20 มม. #)                                 | 650.00 | ตร.ม. | 377.15            | 245,147.50 |          |
|       | 1.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %                                                | 500.00 | ตร.ม. | 423.68            | 211,840.00 |          |
|       | 1.3 งานขุดดินและถมคืน                                                                          | 162.50 | ลบ.ม. | 99.00             | 16,087.50  |          |
| 2     | งานก่อสร้างฝาดปิดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. กว้าง 0.50 ม. ความยาวรวม 84 ม.        |        |       |                   |            |          |
|       | 2.1 งานคสล. หนา 10 ซม. (เสริมเหล็ก RB dia. 9 มม. @ 0.20 มม. #)                                 | 42.00  | ตร.ม. | 377.15            | 15,840.30  |          |
|       | 2.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %                                                | 42.00  | ตร.ม. | 423.68            | 17,794.56  |          |
|       | รวมคำนวณต้นทุนงานทาง                                                                           |        |       |                   | 506,709.86 |          |

| ลำดับ | รายการ                                                    | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุน (บาท) |            | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|------------|----------|
|       |                                                           |        |       | ราคาต่อหน่วย       | ราคาต้นทุน |          |
| 3     | งานอื่นๆ                                                  |        |       |                    |            |          |
|       | 3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว) | 1.00   | ป้าย  | -                  | -          |          |
|       | ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ                                |        |       |                    | 506,709.86 |          |

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 30.44 บาท/ลิตร

ประมาณการ.....หน.ส่วนโยธา

(นายพงศกร เสนะเกตุ)