



แบบ พร.4

รายการประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการจัดสร้างศาลาสาธารณประโยชน์สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา ภายในตำบลกาญูบเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 5 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : จัดสร้างศาลาโครงเหล็กกรุผนังและมุงหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน ปูพื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาดศาลากว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 3.10 เมตร จำนวน 5 หลัง

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญูบเกาะ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	จัดสร้างศาลาโครงเหล็กกรุผนังและมุงหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน	5.00	หลัง						
	ปูพื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาดศาลากว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร								
	สูง 3.10 เมตร								
	วัสดุ								
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 x 3 นิ้ว	10.00	ท่อน	887.85	8,878.50			8,878.50	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1.5 x 3 นิ้ว	90.00	ท่อน	590.50	53,145.00			53,145.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 x 1 นิ้ว	125.00	ท่อน	163.55	20,443.75			20,443.75	
	- แผ่นเหล็กรีดลอน	200.00	ตร.ม.	340.00	68,000.00			68,000.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 x 6 นิ้ว	35.00	ลบ.ฟ.	467.29	16,355.15			16,355.15	
	- สีนํ้ามันเคลือบนํ้ามันชนิดเงา	15.00	กป.	668.22	10,023.30			10,023.30	
	- สีรองพื้นโลหะใหม่	15.00	กป.	574.77	8,621.55			8,621.55	
	- ทินเนอร์	15.00	กป.	336.45	5,046.75			5,046.75	

[illegible]