



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญบ่อเกะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนลูกรัง สายภายในชุมชนตะล๊ะปาว

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพอแม้ง (ชุมชนตะล๊ะปาว) หมู่ที่ 4 ตำบลกาญบ่อเกะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ก่อสร้างผิวจราจรลงหินคลุกพร้อมบดทับ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 300 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม.(แน่น) [หรือไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม.(หลวม)]
และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญบ่อเกะ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
	ขนาดผิวจราจร กว้าง	4.00	ม.			
	ยาว	300.00	ม.			
1	งานโครงสร้างทาง					
	1.1 งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	1,200.00	ตร.ม	3.42	4,104.00	
2	งานผิวจราจร					
	2.1 งานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	270.00	ลบ.ม.(ท)	449.27	121,302.90	เผื่อค่ายุบตัว 1.5
	2.2 งานบดทับหินคลุก	180.00	ลบ.ม.(น)	74.90	13,482.00	
3	งานท่อระบายน้ำ					
	3.1 งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดศูนย์กลาง 0.60 เมตร	10.00	ท่อน	812.72	8,127.20	
4	งานอื่นๆ					
	4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
	คำนวณต้นทุนรวมทั้งโครงการ				147,016.10	

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันซีลัที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร