



แบบ ปร.5

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญบ่อเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนพวงจ้อยรีและชุมชนตะลึงดือเล

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพวงจ้อยรี (ชุมชนพวงจ้อยรีและชุมชนตะลึงดือเล) หมู่ที่ 3 ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอราษี

ปริมาณงาน : ตามรายละเอียดใน ปร.4

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญบ่อเกาะ เมื่อวันที่ 11 / 08 / 2558

ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% เงินประกันผลงานหัก.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat).....7%	236,534.42	1.2726	301,013.69	
สรุป	รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			301,013.69	
	จำนวนเงินที่ขอใช้งบประมาณ			300,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ของงาน				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาทต่อตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้าง

และถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธาน
(.....นางณัฐวดี สิงห์ลอ.....)ลงชื่อ.....กรรมการ
(.....นายชัยวัฒน์ สายสุวรรณ.....)ลงชื่อ.....กรรมการ
(.....นายพงศกร เสนะเกตุ.....)

ประมาณการระยะเวลาแล้วเสร็จ...90...วัน

ผู้ประมาณราคา.....นายพวงจ้อยรี.....หน.ส่วนโยธา
(นายพงศกร เสนะเกตุ)ตรวจสอบ.....ปลัด อบต.
(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)อนุมัติ.....นายก อบต.
(นายอาสมี เตะบากอ)



แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาวัดและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนพิจิตรและชุมชนตะไคร้ดือเล

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพิจิตร (ชุมชนพิจิตรและชุมชนตะไคร้ดือเล) หมู่ที่ 3 ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 2 หลัง ขนาดพื้นที่ใช้งาน 4.00 x 4.00 ม. ความสูงระดับโต๊ะ 2.50 ม. ตามรายละเอียดในแบบแปลนรายการก่อสร้าง

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญจนาภิเษก

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	2.00	หลัง						
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานดิน หิน ทราาย และฐานราก								
	วัสดุ								
	- ลูกกรงปรับพื้นที่	72.00	ลบ.ม.	247.66	17,831.52			17,831.52	
	- ทราายยาบรองพื้น	8.18	ลบ.ม.	336.45	2,752.16			2,752.16	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	8.18	ลบ.ม.	2,682.24	21,940.72			21,940.72	
	- เหล็กตะแกรง Ø 4 มม@ 0.20 ม.#	81.92	ตร.ม.	23.83	1,952.15			1,952.15	
	- ไม้แบบ	5.12	ตร.ม.	423.55	2,168.58			2,168.58	
	- ดอม่อสำเร็จรูป 5'x5"	12.00	ตัน	195.00	2,340.00			2,340.00	
	แรงงาน								
	- คนลูกรังปรับพื้นที่	48.00	ลบ.ม.			64.00	3,072.00	3,072.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กมพรายหยาบรองพื้น	8.18	ลบ.ม.			64.00	523.52	523.52	
	- ผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	8.18	ลบ.ม.			395.00	3,231.10	3,231.10	
	- วางเหล็กตะแกรง Ø 4 มม@ 0.20 ม.#	81.92	ตร.ม.			5.00	409.60	409.60	
	- ติดตั้งไม้แบบ	5.12	ตร.ม.			105.00	537.60	537.60	
	- ติดตั้งตอม่อสำเร็จรูป	12.00	ต้น			150.00	1,800.00	1,800.00	
	1.2 เสา คาน และตงไม้								
	วัสดุ								
	- เสาไม้เนื้อแข็ง 4"x4"	10.58	ลบ.ฟ	714.02	7,554.33			7,554.33	
	- คานไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x5"	4.94	ลบ.ฟ	683.18	3,374.91			3,374.91	
	- คานไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	1.88	ลบ.ฟ	628.97	1,182.46			1,182.46	
	- ตงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x4"	8.32	ลบ.ฟ	683.18	5,684.06			5,684.06	
	- ตงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	2.82	ลบ.ฟ	628.97	1,773.70			1,773.70	
	แรงงาน								
	- งานโครงสร้างอาคารไม้	32.00	ตร.ม.			136.00	4,352.00	4,352.00	
	1.3 งานโครงสร้างหลังคา								
	วัสดุ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x5"	2.68	ลบ.ฟ	683.18	1,830.92			1,830.92	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x5"	8.88	ลบ.ฟ	683.18	6,066.64			6,066.64	
	- เสาตั้ง 4"x4"	3.08	ลบ.ฟ	714.02	2,199.18			2,199.18	
	- ไม้เนื้อแข็ง รับจันทัน 1 1/2"x5"	3.34	ลบ.ฟ	683.18	2,281.82			2,281.82	
	- ตะแครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x4"	4.42	ลบ.ฟ	683.18	3,019.66			3,019.66	
	- จันทันไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x4"	14.80	ลบ.ฟ	683.18	10,111.06			10,111.06	
	- แป้นไม้เนื้อแข็ง 1"x2"	12.16	ลบ.ฟ	327.10	3,977.54			3,977.54	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค้ำยันไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x4"	2.68	ลบ.ฟ	683.18	1,830.92			1,830.92	
	- เป็นไม้ค้ำยันไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x4"	4.42	ลบ.ฟ	683.18	3,019.66			3,019.66	
	- เสาขายไม้เนื้อแข็ง 1/2"x8"	35.66	ลบ.ฟ	325.23	11,597.70			11,597.70	
	- เสาขายอลูมิเนียม 1/2"x8"	6.98	ลบ.ฟ	325.23	2,270.11			2,270.11	
	แรงงาน								
	- งานโครงสร้างหลังคาอาคารไม้	120.00	ตร.ม.			136.00	16,320.00	16,320.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	วัสดุ								
	- กระเบื้องลอนเล็ก 1.20 ม.	250.00	แผ่น	59.81	14,952.50			14,952.50	
	- ครอบสันกระเบื้องลอนเล็ก (สีตามกระเบื้อง)	96.00	แผ่น	66.36	6,370.56			6,370.56	
	- ขอบยึดกระเบื้อง	480.00	ตัว	2.34	1,123.20			1,123.20	
	แรงงาน								
	- งานมุงหลังคา	120.00	ตร.ม.			23.00	2,760.00	2,760.00	
	2.2 งานตกแต่งไม้ระแนง								
	วัสดุ								
	- ไม้เนื้อแข็งปิดลายระแนง 1"x3"	1.12	ลบ.ฟ	628.97	704.45			704.45	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	3.34	ลบ.ฟ	628.97	2,100.76			2,100.76	
	- ระแนงไม้ 1/2"x1 1/2"	3.00	ลบ.ฟ	325.23	975.69			975.69	
	แรงงาน								
	- งานตกแต่งไม้ระแนง	32.00	ตร.ม.			136.00	4,352.00	4,352.00	
	2.3 งานพื้น								
	วัสดุ								

[illegible]