



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในชุมชนตะโล๊ะปาว และปากทางเข้าสนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพอแม้ง (ชุมชนตะโล๊ะปาว) หมู่ที่ 4 ตำบลกาบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน : ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาบอเกาะ เมื่อวันที่ 03 /09/ 2558
ประมาณราคาตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% เงินประกันผลงานหัก.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat).....7%	689,702.87	1.3784	950,686.43	
สรุป	รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			950,686.43	
	จำนวนเงินที่ขอใช้งบประมาณ			950,000.00	
	ตัวอักษร	เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ของถนน	1,380 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	688.40 บาทต่อตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
และถือว่าราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป
จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการระยะเวลาแล้วเสร็จ...120...วัน

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายชัยนิวัฒน์ สายสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชาวียะ เจ๊ะแว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงศกร เสนะเกตุ)

ประมาณราคา.....หน.ส่วนโยธา
(นายพงศกร เสนะเกตุ)

ตรวจสอบ.....ปลัด อบต.
(นางณัฐวิทย์ สิงห์ลอ)

อนุมัติ.....นายก อบต.
(นายอาสมี พระปากอ)



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบสมุทร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในชุมชนและใช้ปะปา และปากทางเข้าสนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพอแม้ง (ชุมชนตะลึงปะปา) หมู่ที่ 4 ตำบลกาบสมุทร อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น 345 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร

และลงลูกรังให้ลึกลงกว่า 0.25 เมตร สองฝั่งผิวจราจร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดในแบบรูปรายการก่อสร้าง

ประมาณการโดย : นายพงศ์กร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาบสมุทร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
	ขนาดผิวจราจร กว้าง	4.00	ม.			
	ยาวรวม	345.00	ม.			
1	งานผิวจราจร					
	1.1 งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.10 ม.	193.20	ลบ.ม.(พ)	409.14	79,045.84	ค่ายุบตัว 1.4
	1.2 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม. (เสริม Wiremesh @ 0.20 ม.ม. #)	1,380.00	ตร.ม.	381.75	526,815.00	
	1.3 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 50%	103.50	ตร.ม.	423.37	43,818.79	
2	งานไหล่ทางกว้าง 0.25 เมตร สองฝั่งผิวจราจร					
	2.1 งานลูกรังให้ลึกลงสูงเฉลี่ย 0.15 ม.	41.40	ลบ.ม.(พ)	320.35	13,262.49	ค่ายุบตัว 1.6
	2.2 งานบดทับลูกรังให้ลึกลง	25.87	ลบ.ม.(น)	59.44	1,537.71	
3	งานรอยต่อต่างๆ					
	3.1 งานรอยต่อเพื่อการหดตัว Contraction Joint / ทุกระยะทาง 5 ม.	288.00	ม.	87.58	23,471.44	
	3.2 งานรอยต่อเพื่อการขยายตัว Expansion Joint / ทุกระยะทาง 50 ม.	20.00	ม.	87.58	1,751.60	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
4	งานอื่นๆ					
	4.1 ปลายประสาธน์พันธุโครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ไร่	-	-	
	คำนวณต้นทุนรวมทั้งโครงการ				689,702.87	

หมายเหตุ : ราคาประเมินโหลที่ อ.เมือง 23.34 บาท/ลิตร

ประมาณการ.....
 (นายพงศ์กร เตชะเกตุ)