



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญบ่อเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการรื้อถอนคูส่งน้ำเดิมและก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู (บริเวณสนามกีฬาอเนกประสงค์ตอป่าแก-สุหยังบาไร่)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนตอป่าแก) หมู่ที่ 5 ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : รื้อถอนคูส่งน้ำ คสล.เดิมที่ชำรุดและก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด กว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาวรวม 185 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ตามรายละเอียดในแบบรูปรายการก่อสร้าง

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาญบ่อเกาะ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
1	งานก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาวรวม 185 ม.					
	1.1 งานรื้อถอนคูส่งน้ำ คสล.เดิมที่ชำรุด	185.00	ม.	75.00	13,875.00	
	1.2 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. (เสริมเหล็ก RB Dia. 9 มม. @ 0.25 มม.#)	555.00	ตร.ม.	295.82	164,180.10	
	1.3 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 50%	740.00	ตร.ม.	303.36	224,486.40	
	1.4 งานลูกรังซ่อมคันตลิ่งน้ำ	48.00	ลบ.ม.	247.66	11,887.68	
2	งานอื่นๆ					
	2.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม.	10.00	ฟ่อน	420.56	4,205.60	
	2.2 ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
	ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ				418,634.78	

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 23.00-23.99 บาท/ลิตร