



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัว U (บริเวณด้านหลังโรงเรียนบือยอง)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพงจือบือเระ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกาบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัว U หนา 0.10 ม. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม. ความยาวรวมทั้งสิ้น 100 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ตามรายละเอียดในแบบรูปรายการก่อสร้าง

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาบอเกาะ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
1	งานก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. รูปตัว U					
	1.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. (เสริมเหล็ก RB Dia. 9 มม. @ 0.20 มม.#)	300.00	ตร.ม.	305.56	91,668.00	
	1.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 50%	400.00	ตร.ม.	303.36	121,344.00	
	1.3 งานลูกรังเสริมคันตลิ่งข้างคูระบายน้ำ (บริเวณเหมาะสมหน้างาน)	24.00	ลบ.ม.	247.66	5,943.84	
2	งานอื่นๆ					
	2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
	คำนวณต้นทุนรวมทั้งโครงการ				218,955.84	

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 23.00-23.99 บาท/ลิตร