



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายเลียบบทางรถไฟ เชื่อมต่อดำบลกอดดือรี

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ 5 ตำบลกาบอเกาะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น 430 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,890 ลบ.ม.(หลวม)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาบอเกาะ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
	ขนาดผิวจราจร กว้าง	6.00	ม.			
	ยาว	430.00	ม.			
1	งานโครงสร้างทาง					
	1.1 งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม/ทางป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง)	1,725.00	ตร.ม	3.64	6,279.00	
	1.2 งานถมลูกรังคันทาง สูงเฉลี่ย.....0.50.....เมตร	1,890.00	ลบ.ม.(ท)	336.81	636,570.90	ยุบตัว 1.50
	1.3 งานบดทับพื้นทางลูกรัง	1,290.00	ลบ.ม.(น)	55.66	71,801.40	
2	งานอื่นๆ					
	2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
	คำนวณต้นทุนรวมทั้งโครงการ				714,651.30	

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 25.64 บาท/ลิตร