



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตอแล หมู่ที่ 2 ตำบลกาบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : 1) ก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. รูปตัว U กว้าง 1.00 ม. ลึก 0.50 ม. ยาวรวม 112 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : ผอ.กองช่าง อบต.กาบอเกาะ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
1	งานก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. รูปตัว U กว้าง 1.00 ม. ลึก 0.50 ม. ยาวรวม 112 ม.					
	1.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. (เสริมเหล็ก RB Dia. 9 มม. @ 0.20 มม.#)	224.00	ตร.ม.	306.58	68,673.92	
	1.2 งานทรายรองพื้น หนา 0.10 ม.	22.40	ลบ.ม.	313.09	7,013.21	
	1.3 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 50%	224.00	ตร.ม.	353.17	79,110.08	
	1.4 งานขุดปรับสภาพเดิมคูส่งน้ำ (เผื่อ 30%)	75.00	ลบ.ม.	148.00	11,100.00	
	1.5 งานตัด ตัด และผูกเหล็ก	2,680.00	กก.	4.10	10,988.00	
	1.6 งานผสมและเทคอนกรีต	22.40	ลบ.ม.	498.00	11,155.20	
	1.7 งานประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	224.00	ตร.ม.	133.00	29,792.00	
	1.8 งานลูกรังเสริมคันตลิ่ง	70.00	ลบ.ม.	247.66	17,336.20	
2	งานอื่นๆ					
	2.1 ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
	ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ				235,168.61	