



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. บริเวณสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพงจื่อน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลกาบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : 1) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. กว้าง 3.00 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 5.00 ม. จำนวน 4 จุด ยาวรวมทั้งสิ้น 20 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : ผอ.กองช่าง อบต.กาบอเกาะ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
1	งานก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. กว้าง 3.00 ม. สูง 1.50 ม. ยาวรวม 20 ม.					
	1.1 งานขุดดินและถมคืน (เผื่อ 30%)	140.00	ลบ.ม.	148.00	20,720.00	
	1.2 งานเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด ศก. 4 นิ้ว	36.00	ต้น	140.00	5,040.00	
	1.3 งานคอนกรีต ส่วนผสม 1 : 3 : 5 (รัดหัวเข็มและรองพื้นท่อ)	6.00	ลบ.ม.	1,508.35	9,050.10	
	1.4 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. (เสริมเหล็ก RB Dia. 9 มม. @ 0.20 มม.#)	210.00	ตร.ม.	306.58	64,381.80	
	1.5 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 50%	240.00	ตร.ม.	353.17	84,760.80	
	1.6 งานตัด ตัด และผูกเหล็ก	1,550.00	กก.	4.10	6,355.00	
	1.7 งานผสมและเทคอนกรีตหยาบ	6.00	ลบ.ม.	398.00	2,388.00	
	1.8 งานผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	21.00	ลบ.ม.	498.00	10,458.00	
	1.9 งานประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	240.00	ตร.ม.	133.00	31,920.00	
2	งานอื่นๆ					
	2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
	ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ				235,073.70	